สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการ โครงการก่อสร้างฐานรากถังกรองพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากุง หมู่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .....1....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,340.94	1.3074	4,367.94	
2	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง	90,763.46	1.0700	97,116.90	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	-	
	เงื่อนไข ไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,484.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 22 /2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประมวล จินตนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววัชราพร พลนารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจินตนา อินภูวา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพิรพงษ์ วงค์ละคร)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Scanned by CamScanner

ประมาณราคากลางเป็นราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากถังกรองพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ลักษณะ ขนาดฐานรากกว้าง 1.50X1.50 เมตร หนา 0.15 เมตรและถังกรองสนิมเหล็กกว้าง 1.15 เมตร สูง 1.66 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากุง หมู่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แบบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประมาณการโดย นายพิรพงษ์ วงค์ละคร นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานฐานรากถังกรอง**								
1.1	ขุดดินและถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	205.61	205.61	99.00	99.00	304.61	
1.3	ไม้แบบ	0.90	ลบ.ม.	280.00	252.00	133.00	119.70	371.70	
1.5	งานคอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,597.87	1,597.87	436.00	436.00	2,033.87	
1.8	ตะปู	0.50	กก.	44.40	22.20	-	-	22.20	
1.9	งานเหล็กแส้นกลม SR24 ศก. 9 มม.	0.02	ตัน	18,816.08	376.32	-	-	376.32	
1.13	ค่าแรงผูกเหล็กตัดเหล็ก	0.02	ตัน		-	4,100.00	82.00	82.00	
1.14	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.60	กก.	42.06	25.24	-	-	25.24	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							3,340.94	
2	**งานถังกรองสนิมเหล็ก**								
2.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ขนาด 1.15 ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ								
	กรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง								
2.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,093.46	1,093.46	-	-	1,093.46	
2.3	ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 ศก. 2 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	320.00	320.00	-	-	320.00	
2.3	ข้อต่อยูโบลท์ 2 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
2.4	ข้องอฉากเหล็ก ศก. 2 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	100.00	400.00	-	-	400.00	
2.5	ประตูน้ำแบบอัลล์วาล์ว ศก. 2 1/2 นิ้ว	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2.6	ยูเนี่ยนเหล็ก ศก. 2 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
2.7	นิปเปิ้ลเหล็ก ศก. 2 1/2 นิ้ว	7.00	อัน	100.00	700.00	-	-	700.00	
2.8	ข้อต่อสามทางเหล็ก 2 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	รวมค่าวัสดุ							**90,763.46**	
		รวมราคาทั้งหมด						**94,104.40**	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Scanned by CamScanner