



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) มาตรา ๑๐๗/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง - ห้วยนางอ อ หมู่ที่ ๕ บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนเงิน ๔๙๖,๙๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.nongborlocal.go.th “จะลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายบุญทรง ไกยะฝ้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง – ห้วยนางออ หมู่ที่ ๕ บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๖,๙๐๐.๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวัชรภรณ์ วิงทะพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

๗.๒ นางณัฐธิญา วงศ์ศรียา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๗.๓ นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาต่อก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง-หัวนาจอ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า

920.00 ตารางเมตร ลงดูครึ่งพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน

และทำการปรับเกรดผิวจราจรเดิมให้เรียบก่อนดำเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต. หนองบ่อกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ไร่ราคาเฉลี่ยน้ำมัน อัตราละ 26.50 บาท/ลิตร

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	เฉลี่ยราคาประมาณ	540.11 บาท/ตร.ม.	=	354,487.93
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น			=	-
④	FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=	1,4019
	ผลรวมราคาทางก่อสร้าง			=	496,956.63
	ป้ายโครงการ			=	-
	รวมราคาต่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			=	496,956.63
	ขอใช้งบประมาณเพียง			=	496,900.00
	(ตัวอักษร)			=	

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 323/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีรภรณ์ วงศ์พันธ์)

หัวหน้าด้านสถิติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทวิญา วงศ์ศรีษา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1

รายการประมาณราคาต่อหน่วยคำนวณต้นทุน (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ประกอบการประมาณราคา ถนน คลส.ภายในพื้นที่ อบต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม (วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)

พื้นที่ฝนซูก 2

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อราคาพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และจราจรปกติ

ลำดับที่	รายการ	วัสดุจากแหล่ง	ระยะทาง	ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง
1	ทรายหยาบ	อ.เมือง จ.นครพนม 250.00	บาท/ลบ.ม. 70.00 =	143.20 บาท/ลบ.ม. = 393.20
2	ทรายถม	อ.เมือง จ.นครพนม 250.00	บาท/ลบ.ม. 70.00 =	143.20 บาท/ลบ.ม. = 393.20
3	ลูกรังไหล่ทาง	อ.นาแก จ.นครพนม 10.00	บาท/ลบ.ม. 10.00 =	- บาท/ลบ.ม. = 10.00
4	กรวดคละ	อ.เมือง จ.นครพนม 480.00	บาท/ลบ.ม. 70.00 =	143.20 บาท/ลบ.ม. = 623.20
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	อ.เมือง จ.นครพนม 2,323.99	บาท/ตัน 70.00 =	102.29 บาท/ตัน = 2,426.28
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB.12 mm.	อ.เมือง จ.นครพนม 17,702.34	บาท/ตัน 70.00 =	102.29 บาท/ตัน = 17,804.63
7	เหล็กเสริมคอนกรีต RB.12 mm.	อ.เมือง จ.นครพนม 17,702.34	บาท/ตัน 70.00 =	102.29 บาท/ตัน = 17,804.63
8	เหล็กเสริมคอนกรีต DB.12 mm.	อ.เมือง จ.นครพนม 18,723.37	บาท/ตัน 70.00 =	102.29 บาท/ตัน = 18,825.66
9	เหล็ก WIRE MASH	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 23.26	บาท/ตร.ม. =	23.26 บาท/ตร.ม. = 23.26

รายการราคาคำนวณต่อหน่วย

1.งานวางป่าและชุดคอ

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	1.74 บาท/ตร.ม.	(ค่าเสื่อม งานทาง ข้อ 1)
รวมคำนวณ	=	1.74 บาท/ตร.ม.	

หมายเหตุ

- ขนาดเบา มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น
- ขนาดกลาง มีการลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดคอ อากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.ราคาคับทุนงานคอนกรีต ค.2

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคารวม
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	2.43	336.00	815.23 บ. (2,675.50/1000)
- กรวดคละ	ลบ.ม.	623.20	1.09	679.29 บ.
- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	393.20	0.60	235.92 บ.
ราคารวมคอนกรีต			ราคา	1,730.44 บ./ลบ.ม.

3.งานผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุ	=	1,730.44 บาท/ลบ.ม.	
- ค่าผสมคอนกรีต	=	190.26 บาท/ลบ.ม.	(ค่าเสื่อมงานทาง ข้อ 14)
- ค่าขนส่งระยะทาง 10 กม.	=	22.67 บาท/ลบ.ม.	
- รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	1,943.37 บาท/ลบ.ม.	
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง (หนา 0.15ม.)	=	1,943.37 x 0.15 = 291.51 บาท/ตร.ม.	
- เหล็กเสริม WIRE MASH หนา 4 มม. 20 x 20 #	=	23.26 บาท/ตร.ม.	
- ค่าปูผิวคอนกรีต	=	12.41 บาท/ตร.ม.	(ค่าเสื่อมงานทาง ข้อ 14)
- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	=	- บาท/ตร.ม.	
คำนวณต้นทุน	=	327.18 บาท/ตร.ม.	

4.CONTRACTION JOINT

- ค่าเหล็กเสริม(RB.12 mm.ยาว 0.50 cm.@ 0.50 cm.)	1.390 กก. ๆ ละ	17.80 =	24.75 บาท/ม.	
- แอสฟัลท์	0.1563 ลิตร ๆ ละ	23.00 =	3.59 บาท/ม.	
- รวมค่าวัสดุ		=	28.34 บาท/ม.	
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		=	14.25 บาท/ม.	(ค่าเสื่อมงานทาง ข้อ 14)
ค่างานต้นทุน	=	=	42.59 บาท/ม.	

5.EXPANTION JOINT

- ค่าเหล็กเสริม(RB.12 mm.ยาว 0.50 cm.@ 0.50 cm.)	1.390 กก. ๆ ละ	17.80 =	24.75 บาท/ม.
- ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4"	1.00 กก. ๆ ละ	12.38 =	12.38 บาท/ม.
- แอสฟัลท์	0.1563 ลิตร ๆ ละ	23.00 =	3.59 บาท/ม.
- แผ่นโฟม	4.80 เมตร ๆ ละ	5.20 =	24.96 บาท/ม.
- รวมค่าวัสดุ		=	65.68 บาท/ม.
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		=	14.25 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	=	79.93 บาท/ม.

6.LONGITUDINAL JOINT

- ค่าเหล็กเสริม(DB.12 mm.ยาว 0.50 cm.@ 0.50 cm.)	1.390 กก. ๆ ละ	18.83 =	26.17 บาท/ม.
- แอสฟัลท์	0.1563 ลิตร ๆ ละ	23.00 =	3.59 บาท/ม.
- รวมค่าวัสดุ		=	29.76 บาท/ม.
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		=	14.25 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	=	44.01 บาท/ม.

7. งานไหลทางลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	10 บาทก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ลบ.ม.ละ		32.49 บาทข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้า	10 กม.	22.31 บาทค
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		64.8 บาทง
อัตราส่วนการยุบง x 1.3	84.24 บาทจ
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง	15 บาท/ลบ.ม.	15 บาทฉ
* ราคาวัสดุทั่วไป รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)	ลบ.ม.ละ	99.24 บาท	

- * ราคาวัสดุที่ไม่มีในทะเบียนพาณิชย์ใช้วิธีสืบหาราคาในท้องถิ่น
- * ค่าแรงงานอ้างอิงจาก บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2560
- * ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดเหมารวม 30% - 37% ของยอดค่าวัสดุ
- * ณ. วันที่ 17 สิงหาคม ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กันยายน 2562 ของพาณิชย์จังหวัดนครพนมยังไม่มีกรลงในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องใช้เดือน สิงหาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นายวิชากรณ์ วังทะพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด



.....กรรมการ
(นางนัฐธิญา วงศ์ศรียา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



.....กรรมการ
(นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน