



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนเงิน ๓๑๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.nongborlocal.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประมวล จินตนา)

ปลัด อบต.หนองบ่อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๗,๐๐๐.๐๐- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๕๕ เมตร และถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ใบ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่าใบละ ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐.๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๕, ปร.๖

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔

๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอรณิชา นามพันธ์ ประธานกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นางจิรวรรณ กาญจนสุวรรณ กรรมการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

๗.๓ นายสมศักดิ์ พ่อเพี้ยโคตร กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบ ปร.6

โครงการ โครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่ - รายการที่ แบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
สำนัก/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กระทรวงมหาดไทย
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปา	317,304.55	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	317,304.55	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	317,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 256/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอรณิชา นามจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิรพรรณ กาญจนสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พ่อเพี้ยโคตร)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	243,033.51	1.3056	317,304.55	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	-	
	เงื่อนไข ไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			317,304.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			317,000.00	
	ตัวอักษร(-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 256/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
 เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอรณิชา นามขันธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิรพรรณ กาญจนสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พ่อเพี้ยโคตร)



ประมาณราคากลางเป็นราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/3
ลักษณะ ก่อสร้างโครงสร้างท่อถังเหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 สูง 11.45 เมตร และ ดังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่าโบละ 2.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แบบเลขที่ -
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ประมาณการโดย นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.2	ทรายหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	250.00	250.00	99.00	99.00	349.00	
	2. งานไม้แบบ								
2.1	ไม้แบบ คัด 50%	12.28	ตร.ม.	200.00	2,456.00	-	-	2,456.00	
2.2	ค่าแรงงานประกอบแบบ	24.56	ตร.ม.	-	-	133.00	3,266.48	3,266.48	
2.3	ค้ำยัน+โครงวัดแบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ตะปู	6.00	กก.	44.40	266.40	-	-	266.40	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,368.40	1,368.40	398.00	398.00	1,766.40	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.00	ลบ.ม.	1,579.68	9,478.08	498.00	2,988.00	12,466.08	
	4. งานเสริมเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.06	ตัน	19,198.88	1,151.93	4,100.00	246.00	1,397.93	
4.2	เหล็ก เส้นกลม RB 12 มม.	0.30	ตัน	16,311.21	4,893.36	3,400.00	1,020.00	5,913.36	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.73	327.11	-	-	327.11	
	5. งานโครงสร้าง								
5.1	ท่อ G/S 3" คัดน้ำเงิน	9.00	ฟุต	1,294.86	11,653.74	-	-	11,653.74	
5.2	ท่อ G/S 2.5" คัดน้ำเงิน	4.00	ฟุต	1,026.64	4,106.56	-	-	4,106.56	
5.3	ท่อ G/S 2" คัดน้ำเงิน	27.00	ฟุต	647.20	17,474.40	-	-	17,474.40	
5.4	ท่อ G/S 1 1/4" คัดน้ำเงิน	32.00	ฟุต	449.07	14,370.24	-	-	14,370.24	
5.5	ท่อ G/S 1 1/2" คัดน้ำเงิน	2.00	ฟุต	501.40	1,002.80	-	-	1,002.80	
5.6	ท่อ G/S 1 " คัดน้ำเงิน	8.00	ฟุต	347.20	2,777.60	-	-	2,777.60	
5.7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	4.00	ฟุต	612.15	2,448.60	-	-	2,448.60	
5.8	ค่าแรงงานประกอบประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	6. งานท่อและอุปกรณ์ประปา								
6.1	ท่อน้ำดื่ม G/S 2"	3.00	ฟุต	647.20	1,941.60	-	-	1,941.60	
6.2	ท่ออากาศ G/S 1"	2.00	ฟุต	347.20	694.40	-	-	694.40	
6.3	ท่อน้ำเข้าถัง G/S 2"	3.00	ฟุต	647.20	1,941.60	-	-	1,941.60	
6.4	ท่อจ่ายน้ำ G/S 3"	3.00	ฟุต	1,294.86	3,884.58	-	-	3,884.58	
	รวมยอดยกไป							107,879.89	



ประมาณราคากลางเป็นราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2/3

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์

ลักษณะ

ก่อสร้างโครงสร้างท่อถังเหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 สูง 11.45 เมตร และ ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่าใบละ 2.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ -

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ประมาณการโดย

นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							107,879.89	
6.5	ข้องอ 90 อาบสังกะสี dia 3"	1.00	ตัว	303.00	303.00	-	-	303.00	
6.6	ข้องอ 90 อาบสังกะสี dia 2"	5.00	ตัว	130.20	651.00	-	-	651.00	
6.7	ข้องอ 45 อาบสังกะสี dia 3"	4.00	ตัว	410.50	1,642.00	-	-	1,642.00	
6.8	ข้องอ 45 อาบสังกะสี dia 2"	8.00	ตัว	136.00	1,088.00	-	-	1,088.00	
6.9	สามทาง อาบสังกะสี dia 2"	4.00	ตัว	162.00	648.00	-	-	648.00	
6.19	เหล็กรั้วท่อ 3"	6.00	ชุด	59.52	357.12	-	-	357.12	
6.11	เหล็กรั้วท่อ 2"	12.00	ชุด	31.62	379.44	-	-	379.44	
6.12	ประตุน้ำทองเหลือง 3"	1.00	ชุด	1,757.70	1,757.70	-	-	1,757.70	
6.13	ประตุน้ำทองเหลือง 2"	1.00	ชุด	612.87	612.87	-	-	612.87	
6.14	น๊ิปเป็น 2"	1.00	ตัว	87.42	87.42	-	-	87.42	
6.15	ยูเนียน 2"	1.00	ตัว	288.30	288.30	-	-	288.30	
6.16	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	20.00	240.00	-	-	240.00	
	7. งานทาสี								
7.1	สีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	40.00	3,000.00	38.00	2,850.00	5,850.00	
7.2	สีกันสนิม	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	35.00	2,625.00	5,250.00	
	8. งานอื่นๆ								
8.1	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม.	4.00	ใบ	10,044.00	40,176.00	1,000.00	4,000.00	44,176.00	
8.3	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบน้ำระหว่างถัง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8.4	เหล็กแผ่นหนา 19 มม. ขนาด 0.25x0.25	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8.5	เหล็กแผ่นหนา 9 มม. ปิกจรวด	16.00	แผ่น	20.00	320.00	-	-	320.00	
8.6	น๊อต 1/2"x3"	144.00	ตัว	5.00	720.00	-	-	720.00	
8.7	น็อตเพลลา 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	191.00	3,056.00	-	-	3,056.00	
8.8	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ยาว 4.50 เมตร จำนวน 22 ท่อน	18.05	ลบ.ฟ.	1,121.50	20,243.08	-	-	20,243.08	
	9. งานไฟฟ้าภายใน								
9.1	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.	30.00	เมตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
9.2	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
9.3	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	12.00	เมตร	10.00	120.00	-	-	120.00	
9.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	4.00	ท่อน	33.00	132.00	-	-	132.00	
9.5	หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	-	เครื่อง	-	-	-	-	-	
9.6	ล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
9.7	ลูกเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึดเสา	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
9.8	ค่าแรงงานเหมา	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมยอดยกไป							208,751.81	

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

0 บาท/ลิตร

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์

1. คอนกรีต 1:2:4

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	320			342	กก.	2.29	783.18	114.50
ทรายหยาบ	0.5			0.57	ลบ.ม.	250.00	142.50	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	600.00	654.00	
น้ำ	180			180	ลิตร	0	0.00	
						รวม	1,579.68	

1. คอนกรีต 1:3:5

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	243			260	กก.	2.29	595.40	114.50
ทรายหยาบ	0.55			0.62	ลบ.ม.	250.00	155.00	
หินย่อย	0.92			1.03	ลบ.ม.	600.00	618.00	
น้ำ	180			180	ลิตร	0	0.00	
						รวม	1,368.40	

3. งานไม้แบบเหล็กและค้ำยัน

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้แบบ	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	607.48	607.48
ไม้คร่า	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	654.21	196.26
ไม้ค้ำยัน	0.30			0.30	ตัน	0	0.00
ตะปู	0.20			0.25	กก.		0.00
						รวม	803.74

ค่าไม้แบบคิดใช้งาน 4 ครั้ง 803.74/4 ได้ 200.93 บาท/ตร.ม.

200 บาท/ตร.ม.

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง อำเภอเมือง		250.00 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	กม.	บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	250.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินกรวดที่แหล่ง อำเภอเมือง		600.00 บาท/ลบ.ม.	จ
ค่าขนส่งหินกรวด	กม.	บาท/ลบ.ม.	ฉ
...ค่าหินกรวดขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	600.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง อำเภอเมือง		2,292.84 บาท/ตัน	ช
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	กม.	- บาท/ตัน	ซ
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ซ)	2,292.84 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 6 มม.		19,198.88 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	กม.	บาท/ตัน	

...ค่าขนส่งเหล็กถึงโรงงาน		19,198.88 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 12 มม.	16,311.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	- บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงโรงงาน		16,311.21 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง		- บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	- บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงโรงงาน		- บาท/ตัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางอรนิชชา นามจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางจิรวรรณ กาญจนสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พ่อเพี้ยโคตร)