



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเศษและชุมชน งาน บำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๗ บ้านดินดำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.nongborlocal.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๗ บ้านดินดำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๕x๔ มม. ขนาดปากรางระบายน้ำรอบนอก กว้าง ๐.๓๒ ม. ปากรางระบายน้ำรอบในกว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๖๐ ม. หรือระดับความลึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพของพื้นที่ ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมเชื่อมปากรางระบายน้ำด้วยเหล็กฉาก ตัดรางเหล็กฉาก ขนาด ๑.๕x๑.๕ นิ้ว หนา ๔ มม. ร่องรับปิดฝापิดตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ และตกแต่งถมดินให้เรียบร้อยตลอดแนวตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางจินตนา อินฎา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

๗.๒ นางสาวนิภาพร จันโหวาท กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗.๓ นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापัด หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ -

รายการที่

แบบ อบต.กำหนด

สำนัก/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	240,000.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 404/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจินตนา อินญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร จันโหวาท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	184,405.87	1.3056	240,760.30	
2	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,760.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	ตัวอักษร(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือพื้นที่		100.00 ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		2,400.00 บาท/ม.			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 404/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้
เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจินตนา อินฎา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร จันทวาท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร)

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร
ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาท่อ หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ

1. คอนกรีต ค.1

วัสดุ	ปริมาณ	% เพื่อ	% เพื่อ	รวม	หน่วย	ราคาต่อ	ราคารวม	ราคาต่อ
ที่ใช้	ต่อหน่วย	ก่อนผสม	ขณะใช้งาน	ปริมาณ	ของวัสดุ	หน่วย(บาท)	(บาท)	ถุง(บาท)
ซีเมนต์	304			304	กก.	2.29	696.16	114.5
ทรายหยาบ	0.43			0.43	ลบ.ม.	250	107.5	
หินย่อย	0.99			0.99	ลบ.ม.	680	673.2	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.006	1.08	
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	1,477.94	

2. งานเหล็กเสริม

วัสดุ	น้ำหนัก	% เพื่อ		รวม	หน่วย	ราคาต่อ	ราคา/ม.	ลวด
ที่ใช้	กก. /ม.				ของวัสดุ	หน่วย(บาท)	(บาท)	กก.
RB Ø 6 มม.	0.222	-		0.00022	ตัน	19,283.08	4.38	0.01
RB Ø 9 มม.	0.499	-		0.0005	ตัน	18,242.02	9.58	0.01

3. งานไม้แบบและค้ำยัน

วัสดุ	ปริมาณ	% เพื่อ	% เพื่อ	รวม	หน่วย	ราคาต่อ	ราคารวม
ที่ใช้	ต่อหน่วย	ก่อนผสม	ขณะใช้งาน	ปริมาณ	ของวัสดุ	หน่วย(บาท)	(บาท)
ไม้แบบ	1			1	ลบ.ฟ.	607.48	607.48
ไม้คร่าว	0.3			0.3	ลบ.ฟ.	700.93	210.279
ไม้ค้ำยัน	0.3			0.3	ตัน	0	0
ตะปู	0.25			0.25	กก.	44.4	11.1
ราคา / ลบ.ฟ. (บาท)						รวม	828.859

ไม้แบบค้ำยันใช้งาน 4 ครั้ง บาท/ตร.ม.

207.21 ตร.ม.

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง อำเภอเมือง

250 บาท/ลบ.ม.ก

ค่าขนส่งทรายหยาบ

กม.

บาท/ลบ.ม.ข

...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน

(...ก+...ข)

250 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินกรวดที่แหล่ง อำเภอเมือง

680 บาท/ลบ.ม.จ

ค่าขนส่งหินกรวด

0 กม.

0 บาท/ลบ.ม.ฉ

...ค่าหินกรวดขนส่งถึงหน้างาน

(...จ+...ฉ)

680 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง อำเภอเมือง

2,292.84 บาท/ตันช

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์

0 กม.

0 บาท/ตันซ

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

(...ช+...ซ)

2,292.84 บาท/ตัน

ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 6 มม.

19,283.08 บาท/ตัน

ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	0 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,283.08 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 9 มม.		18,242.02 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	0 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		18,242.02 บาท/ตัน
ค่าเหล็กที่ร้านค้าโกลบอลเฮ้าส์ เหล็กแบนตัด 1.5" x 4.0 mm.		220 บาท/ตรม.
ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	- บาท/ตรม.
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		220 บาท/ตรม.
เหล็กจาก 1.5" x 1.5" x 4.0 mm.		345.79 บาท/ตรม.
ค่าขนส่งเหล็ก	0 กม.	- บาท/ตรม.
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		345.79 บาท/ตรม.
...ค่าลวดผูกเหล็ก		
ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 เบอร์18	กก.	46.73 บาท
...ค่าสีกันสนิม		
สีกันสนิม	ตร.ม.	35 บาท

งานวางท่อ ค.ส.ล.

ท่อ คสล. ขนาด f 0.30 ม. x 1.00 ม.	=	322.430	บาท/ท่อน
- ค่าขุดดินหรือผิวถนนคอนกรีต	= 0.12 ลบ.ม.	=	15.000 บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.		=	322.430 บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	1 กม (4.35x13)+300/48	=	7.420 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ		=	140.000 บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.12 ลบ.ม.	=	177.353 บาท
ราคาต่อเมตร		=	662.203 บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร		=	660.000 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 404/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประมาณการตามบัญชีข้างต้นนี้ เหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจินตนา อินทาวา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร จันทอวาท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิรพงษ์ วงศ์ละคร)